

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan Urugan / Timbunan

Adapun uraian pekerjaan ini meliputi :

1. Timbunan pilihan biasa
1. Uraian Pekerjaan
 - a. Pekerjaan ini terdiri dari mendapatkan, mengangkut, penempatan dan memadatkan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembangunan pematang, pengurukan kembali parit-parit atau galian disekeliling saluran atau struktur serta pengurugan kembali sampai kepada garis batas, kemiringan dan ketinggian penampang melintang yang telah ditentukan dan disetujui.
 - b. Pekerjaan tersebut tidak termasuk pemasangan bahan filter pilihan sebagai atas dasar untuk pipa - pipa atau saluran beton, atau sebagai bahan drainase porous yang disediakan untuk drainase di bawah permukaan. Bahan - bahan ini dimasukkan dalam bab 2.7 spesifikasi-spesifikasi ini.

I. PEKERJAAN PAVING BLOCK

- a. Bahan Paving Block yang akan dipasang harus mendapat persetujuan direksi lapangan, untuk itu pemborong harus mengajukan contoh terlebih dahulu kepada Direksi/pengawas.
- b. Paving Block dibuat dari Paving Bloc Type Bata yang dibuat dengan dipres mesin di pabrik tegel pembuatnya, dengan ketebalan 8 cm dan dalam keadaan tercetak rapi dan kekuatan sesuai dengan yang disyaratkan.
- c. Paving Block harus dipasang /terpasang dalam keadaan rapi dan rata permukaannya
- d. Pemasangan Paving block diatas pasir urug padat setebal 10 cm terlebih dahulu diteliti kepadatan tanah urug dan pasir urug dibawah paving block serta ketepatan pada peil yang ditentukan kemudian dipasang dengan rapi dan rata permukaannya.
Pekerjaan pemasangan paving block yang tidak lurus dan rata permukaannya (waterpass), tidak rapi, turun naik dan retak/pecah harus dibongkar dan diperbaiki atas biaya pemborong.

II. PEKERJAAN BETON / KERB

- a. Beton Kerb ini dibuat dari adukan 1 pc : 2 Ps : 3 Kr (Mutu Beton K175) dan dicor langsung pada cetakan yang sudah dibuat sebelumnya sesuai gambar kerja.
- b. Beton kerb yang dicetak/dihasilkan baik bentuk maupun ukuran harus sesuai dengan gambar kerja.